

ПО "Южные электрические сети" АО "Региональные электрические сети"  
(наименование организации)



ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в мкр-не "Выселки"

(наименование объекта)

**Вид работ:**

Установка приборов учета

**Источник финансирования:**

Амортизационный фонд

| Номер документа | Дата документа |
|-----------------|----------------|
| 64              | 31.01.2025     |

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" АО "РЭС", согласно распоряжения №5/Ю-08 от 09.01.2025г., в отношении: гражданина-потребителя Мухаметгалиевой С.Р., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Электрификации, д.36/1, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 64 от 31.12.2024

**АКТ**

**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

| № п/п                                     | Наименование и характеристика работ   | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ |       |
|---|---------------------------------------|----------|--------|--|-------|
|   |                                       |          |        | единицы                                  | общая |
| 1   | Установка SPLIT- счетчика на опору    | шт       | 1      |  |       |
| 2   | Крепление SPLIT- счетчика лентой      | м        | 1      |  |       |
| 3   | Обжим ленты при помощи скрепы         | шт       | 1      |  |       |
| 4   | Монтаж провода от прибора учета до ВЛ | м        | 2      |  |       |
| 5   | Монтаж ответвительных зажимов         | шт       | 2      |  |       |
| 6   | Настройка системы АСКУЭ               | шт       | 1      |  |       |
| <b>Итог затрат по наименованию работ:</b> |                                       |          |        |  |       |

| № п/п                                | Наименование материалов                | Ед. изм. | Кол-во | Цена      | Сумма            |
|--------------------------------------|--|----------|--------|-----------|------------------|
| 1                                    | Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04 | шт       | 1      | 17 756,71 | 17 756,71        |
| 2                                    | Провод СИП-4 2х16                      | м        | 2      | 77,83     | 155,66           |
| 3                                    | Лента крепленияС201 20*50              | шт       | 1      | 96,48     | 96,48            |
| 4                                    | Бугель                                 | шт       | 1      | 33,33     | 33,33            |
| 5                                    | Зажим герметичный ответвительный СТ70Р | шт       | 2      | 241,17    | 482,34           |
| <b>Итог затрат по материалам:</b>    |  |          |        |           | <b>18 524,52</b> |
| <b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b> |  |          |        |           | <b>3 000,13</b>  |
| <b>Всего по акту:</b>                |  |          |        |           | <b>21 524,65</b> |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Султанов Денис Рашитович